

Adaptacja podszybia i pomieszczenia zsypu ul. Szarych Szeregów 1
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Adaptacja podszybia i pomieszczenia zsypu ul. Szarych Szeregów 1					
1		Adaptacja podszybia i byłego zsypu Szarych Szeregów 1			
1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm Rozbiórka zderzaków	m3		
d.1		0,60 * 0,60 * 0,60 + 0,45 * 0,45 * 0,50	m3	0,32	
				RAZEM	0,32
2	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm Rozbiórka dna podszybia	m3		
d.1		1,72 * 1,41 * 0,80	m3	1,94	
				RAZEM	1,94
3	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych Wykonanie otworu drzwiowego w żelbetowej ścianie szybu od strony byłego zsypu za pomocą szlifierek katowych	m3		
d.1		1,07 * 2,10 * 0,10	m3	0,22	
				RAZEM	0,22
4	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej bloku wentylacyjnego	m2		
d.1		(0,35 + 0,63) * 2,20 * 2	m2	4,31	
				RAZEM	4,31
5	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - podłoża i posadzki betonowej w byłym pomieszczeniu zsypowym o łącznej grubości 10 cm	m3		
d.1		3,40 * 0,10	m3	0,34	
				RAZEM	0,34
6	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach w pomieszczeniu byłego zsypu	m2		
d.1		3,40	m2	3,40	
				RAZEM	3,40
7	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 Drzwi wejściowych do byłego pomieszczenia zsypu	m2		
d.1		1,45 * 2,10	m2	3,05	
				RAZEM	3,05
8	KNR-W 2-02 0608-10 analogia - rozbiórka elementów ocieplenia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej - analogia rozbiórka istniejącego ocieplenia ścian i sufitu w pomieszczeniu byłego zsypu. Do robocizny zastosować współczynnik 0,50	m2		
d.1		(1,13 + 1,00 + 0,56 + 1,50) * 2,10 + 3,40	m2	12,20	
				RAZEM	12,20
9	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3		
d.1		0,32 + 1,94 + 0,22 + 4,31 * 0,06 + 0,34	m3	3,08	
				RAZEM	3,08
10	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - wykonanie nowego dna podszybia gr. 25 cm z betonu C16/20	m3		
d.1		1,41 * 1,72 * 0,25	m3	0,61	
				RAZEM	0,61
11	KNR 2-02 1217-05	Obramienia otworu drzwiowego wykonane z ceownika Np 120	m		
d.1		1,07 + 2,10 * 2	m	5,27	
				RAZEM	5,27
12	NNRNKB 202 2609-01	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej - grubości 5 cm na wspólnej z klatką schodową	m2		
d.1		1,76 * 2,20	m2	3,87	
				RAZEM	3,87

Adaptacja podszybia i pomieszczenia zsypu ul. Szarych Szeregów 1

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	NNRNKB d.1 202 2609-01	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "CERESIT" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej, styropian gr. 10 cm	m2		
		(0,59 + 0,61 + 0,97) * 2,20	m2	4,77	
				RAZEM	4,77
14	NNRNKB d.1 202 2609-05	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "CERESIT" - dodatkowa warstwa siatki - wzmocnienie powierzchni ocieplenia	m2		
		3,87 + 4,77	m2	8,64	
				RAZEM	8,64
15	NNRNKB d.1 202 2613-01	(z.VII) docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt styropianowych przy użyciu łączników mechanicznych	szt		
		(3,87 + 4,77) * 4	szt	34,56	
				RAZEM	34,56
16	NNRNKB d.1 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"- uzupełnienie płytek od strony klatki schodowej i wykonanie okładzin wewnątrz byłego zsypu	m2		
		(1,76 + 1,94) * 2 * 2,20 - 1,07 * 2,10 - 1,45 * 2,10	m2	10,99	
				RAZEM	10,99
17	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - sufit w byłym pomieszczeniu zsypu	m2		
		3,40	m2	3,40	
				RAZEM	3,40
18	NNRNKB d.1 202 1026-06	(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 z samozamykaczem z funkcją stopu	m2		
		1,45 * 2,10	m2	3,05	
				RAZEM	3,05
19	NNRNKB d.1 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy grzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2 - izolacja pod podłożem podposadzkowym w byłym pomieszczeniu zsypanym	m2		
		3,40 * 1,15	m2	3,91	
				RAZEM	3,91
20	NNRNKB d.1 202 1124-01 1124-02	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 6 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - w byłym pomieszczeniu zsypanym	m2		
		3,40	m2	3,40	
				RAZEM	3,40
21	KNR 0-12 d.1 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Płytki gresowe antypoślizgowe	m2		
		3,40	m2	3,40	
				RAZEM	3,40
22	KNR-W 4-01 d.1 0206-04	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm - zabetonowanie otworu w stropie po rurze zsypanej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
23	KNR-W 4-01 d.1 0324-02 analogia	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w suficie do istniejącego kanału wentylacji grawitacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
24		Montaż dwóch kompletnych punktów oświetleniowych z podłączeniem do instalacji wewnętrznej administracyjnej	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00