

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar pomiar	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNR 4-03 1011-09	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.50 dm <sup>3</sup> w podłożu ceglanym 10	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
3	KNR- 4-03 0203-05	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył powyżej 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie 100	m m	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
4	KNR- 4-03 0509-01	Wymiana jednofazowych liczników energii elektrycznej 22	szt. szt.	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
5	KNR 4-03 0304-02	Wymiana tablic licznikowych na cegle 22	szt. szt.	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
6	KNR 4-03 0301-16	Wymiana gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych z zaciskiem zerowym nie na betonie (3 bieg./ do 25 A) 22	szt. szt.	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
7	KNR 4-03 1004-07	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 40 mm 20	otw. otw.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
8	KNR- 4-03 0402-06	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym.do 95x115 mm - przekrój przewodów do 16 mm <sup>2</sup> (4 odgańczenia) 10	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
9	KNR 5-08 0101-04	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym - WLZ między kłatkami 21	m m	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
10	KNR 5-08 0110-02	Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach 21	m m	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
11	KNR 4-03 0201-04	Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju do 35 mm <sup>2</sup> w rurach instalacyjnych 135	m m	135.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.000</b>
12	KNR 4-03 1004-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm 6	otw. otw.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
13	KNR 4-01 0705-07	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.brzudy z przewodami elektrycznymi 42	m m	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
14	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie 42	m m	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
15	KNR 4-03 0302-03	Wymiana wkładek topikowych dużej mocy 9	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
16	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 4	pomiar pomiar	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
17	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 20	pomiar pomiar	20.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
18	KNR 4-03 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem  264	przew.  przew.	  264.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>264.000</b>
19	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 20	pomiar  pomiar	  20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
20	KNR 4-03 0201-04	Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju do 35 mm <sup>2</sup> w rurach instalacyjnych - pion WLZ na kl.schodowej 140	m  m	  140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
21	KNR 4-03 0901-04	Podłączenie przewodów pojedynczych do 16 mm <sup>2</sup> w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby 100	pod- łącz. pod- łącz.	  100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
22	KNR 5-14 0101-02	Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 50 kg 10	szt.  szt.	  10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
23	KNR 5-08 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach 2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
24	KNR 4-03 0902-03	Montaż końcówek kablowych zaciskanych na przewodach Al lub Cu do 70 mm <sup>2</sup> 10	szt.  szt.	  10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
25	KNR 5-14 0101-02	Montaż przyścienny rozdzielnic o masie do 50 kg 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR 4-03 1145-02	Demontaż drzwiczek wewnętrznych o powierzchni do 1,0 m <sup>2</sup> mocowanych śrubami kotwowymi na podłożu ceglanym 20	szt.  szt.	  20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
27	KNR 4-03 1107-04	Demontaż rur płaszczowych o śr. do 48 mm instalacji wtynkowej na podłożu betonowym 18	m  m	  18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
28	KNR 4-03 1114-01	Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm <sup>2</sup> z rur instalacyjnych 76	m  m	  76.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.000</b>