

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej szt.6.					
1		Ściany i sufity.			
1 d.1	KNR-W 4-01 1202-08 z.sz.2.3. analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - klatki schodowe- dotyczy Gramoplastu. Krotność R, M, S - 2 Krotność = 2 (15,75+10,64+6,17+4,29+10,31)*6	m ²		
			m ²	282,960	
				RAZEM	282,960
2 d.1	KNR-W 4-01 1202-08 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - klatki schodowe - dotyczy ściany. (4,96+6,72+2,04+3,13+7,51)*6	m ²		
			m ²	146,160	
				RAZEM	146,160
3 d.1	KNR-W 4-01 1202-08 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - klatki schodowe - dotyczy sufity. (6,19+7,98+3,24+3,24+7,53)*6	m ²		
			m ²	169,080	
				RAZEM	169,080
4 d.1	KNR-W 2-02 1510-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych- Ceresit Cerplast (46,16+24,36+28,18)*6	m ²		
			m ²	592,200	
				RAZEM	592,200
5 d.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (47,17+24,36)*6	m ²		
			m ²	429,180	
				RAZEM	429,180
6 d.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 28,18*6	m ²		
			m ²	169,080	
				RAZEM	169,080
7 d.1	KNR-W 2-02 1510-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych- ściany +sufit pod emul-sję (24,36+28,18)*6	m ²		
			m ²	315,240	
				RAZEM	315,240
8 d.1	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe (24,36+28,18)*6	m ²		
			m ²	315,240	
				RAZEM	315,240
9 d.1	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa pod-łoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm - 15% po-wierzchni 47,17*6*0,15	m ²		
			m ²	42,453	
				RAZEM	42,453
10 d.1	KNR AT-22 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa pod-łoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm - 15% po-wierzchni. 47,17*6*0,15	m ²		
			m ²	42,453	
				RAZEM	42,453
11 d.1	KNR AT-22 0204-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 62,0*30,5 cm 47,17*6	m ²		
			m ²	283,020	
				RAZEM	283,020
12 d.1	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w za-prawie klejowej cienkowarstwowej 14*1,5*6	m		
			m	126,000	
				RAZEM	126,000
13 d.1	KNR AT-22 0105-01	Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej cien-kowarstwowej 1,50*4*6	m		
			m	36,000	
				RAZEM	36,000
2		Posadzka.			
14 d.2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszcze-nie i zmycie podłoża (6,19+7,98+7,53)*6	m ²		
			m ²	130,200	
				RAZEM	130,200
15 d.2	KNR AT-23 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mecha-niczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych (6,19+7,98+7,53)*6	m ²		
			m ²	130,200	
				RAZEM	130,200
16 d.2	KNR AT-23 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów anhydrytowych (6,19+7,98+7,53)*6	m ²		
			m ²	130,200	
				RAZEM	130,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR AT-23 d.2 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe (6,19+7,98+7,53)*6	m ² m ²	 130,200	
				RAZEM	130,200
18	KNR AT-23 d.2 0207-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształ- tach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 33x33 cm R- 11 (6,19+7,98+7,53)*6	m ² m ²	 130,200	
				RAZEM	130,200
19	KNR AT-23 d.2 0102-01	Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej cien- kowarstwowej 2,85*2*6	m m	 34,200	
				RAZEM	34,200
3		Schody.			
20	KNR AT-23 d.3 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszcze- nie i zmycie podłoża-schody (2,59+4,53)*6	m ² m ²	 42,720	
				RAZEM	42,720
21	KNR AT-23 d.3 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe - schody. (2,59+4,53)*6	m ² m ²	 42,720	
				RAZEM	42,720
22	KNR AT-23 d.3 0301-04	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x30 cm (1,94+2,59)*6	m ² m ²	 27,180	
				RAZEM	27,180
23	KNR AT-23 d.3 0303-02	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 30 cm (1,13+1,46)*6	m ² m ²	 15,540	
				RAZEM	15,540
4		Roboty różne.			
24	KNR 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śred- nicy do 50 mm 8,0*6	m m	 48,000	
				RAZEM	48,000
25	KNR-W 4- d.4 01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2-drzwi piwniczne 1,60*6	m ² m ²	 9,600	
				RAZEM	9,600
26	d.4	Uporządkowanie ruraru TV kablowej-DIALOG, VECTRA. 1*6	kpl. kpl.	 6,000	
				RAZEM	6,000
27	KNR-W 4- d.4 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i drzwi lokatorskich. 28,18*6 +(2,00*1,00*3*6)	m ² m ²	 205,080	
				RAZEM	205,080
28	KNR-W 4- d.4 01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 28,18*6	m ² m ²	 169,080	
				RAZEM	169,080

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej szt.6.					
1		Ściany i sufit.			
1	KNR-W 4- d.1 01 1202-08 z.sz.2.3. analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - klatki schodowe- dotyczy Gramaplastu. Krotność R, M, S - 2 Krotność = 2 $((3,40+1,70)*2-(2*1,50))*2,00*6$	m ²		
			m ²	86,400	
				RAZEM	86,400
2	KNR-W 4- d.1 01 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - cokolik $((3,40+1,70)*2-(2*1,50))*0,10*6$	m ²		
			m ²	4,320	
				RAZEM	4,320
3	KNR-W 4- d.1 01 1202-08 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - klatki schodowe - dotyczy ściany. $(4,96+6,72+2,04+3,13+7,51+9,62)*6$	m ²		
			m ²	203,880	
				RAZEM	203,880
4	KNR-W 4- d.1 01 1202-08 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - klatki schodowe - dotyczy sufitu. $(6,19+7,98+3,24+3,24+7,53)*6$	m ²		
			m ²	169,080	
				RAZEM	169,080
5	KNR-W 2- d.1 02 1510-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych- Ceresit Cerplast-ściany $(33,96+28,18)*6$	m ²		
			m ²	372,840	
				RAZEM	372,840
6	KNR-W 2- d.1 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych $(33,98+24,36)*6$	m ²		
			m ²	350,040	
				RAZEM	350,040
7	KNR-W 2- d.1 02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 28,18*6	m ²		
			m ²	169,080	
				RAZEM	169,080
8	KNR-W 2- d.1 02 1510-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych- ściany +sufit pod emul-sję $(33,98+28,18)*6$	m ²		
			m ²	372,960	
				RAZEM	372,960
9	KNR-W 2- d.1 02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe 33,98+28,18*6	m ²		
			m ²	203,060	
				RAZEM	203,060
10	KNR AT-22 d.1 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm 14,40*6	m ²		
			m ²	86,400	
				RAZEM	86,400
11	KNR AT-22 d.1 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm 14,40*6	m ²		
			m ²	86,400	
				RAZEM	86,400
12	KNR AT-22 d.1 0205-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 25X30 cm 14,40*6	m ²		
			m ²	86,400	
				RAZEM	86,400
13	KNR AT-22 d.1 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej 14*1,5*6	m		
			m	126,000	
				RAZEM	126,000
14	KNR AT-22 d.1 0105-01	Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej cienkowarstwowej 1,50*4*6	m		
			m	36,000	
				RAZEM	36,000
15	d.1	Wymiana uszkodzonych okładzin ściennych, mycie parowe okładzin ściennych 32,76 m2. 1*6	kpl		
			kpl	6,000	
				RAZEM	6,000
2		Posadzka.			
16	KNR AT-23 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża $(6,19+7,98+7,53)*6$	m ²		
			m ²	130,200	
				RAZEM	130,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR AT-23 d.2 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych (6,19+7,98+7,53)*6	m ²		
			m ²	130,200	
				RAZEM	130,200
18	KNR AT-23 d.2 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów anhydrytowych (6,19+7,98+7,53)*6	m ²		
			m ²	130,200	
				RAZEM	130,200
19	KNR AT-23 d.2 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe (6,19+7,98+7,53)*6	m ²		
			m ²	130,200	
				RAZEM	130,200
20	KNR AT-23 d.2 0207-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 33x33 cm R- 11 (6,19+7,98+7,53)*6	m ²		
			m ²	130,200	
				RAZEM	130,200
21	KNR AT-23 d.2 0102-01	Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej cienkowarstwowej 2,85*2*6	m		
			m	34,200	
				RAZEM	34,200
3		Schody.			
22	KNR AT-23 d.3 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża-schody (2,59+4,53)*6	m ²		
			m ²	42,720	
				RAZEM	42,720
23	KNR AT-23 d.3 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe - schody. (2,59+4,53)*6	m ²		
			m ²	42,720	
				RAZEM	42,720
24	KNR AT-23 d.3 0301-04	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x30 cm (1,94+2,59)*6	m ²		
			m ²	27,180	
				RAZEM	27,180
25	KNR AT-23 d.3 0303-02	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 30 cm (1,13+1,46)*6	m ²		
			m ²	15,540	
				RAZEM	15,540
4		Roboty różne.			
26	KNR 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 8,0*6	m		
			m	48,000	
				RAZEM	48,000
27	KNR-W 4- d.4 01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - drzwi piwniczne 1,60*6	m ²		
			m ²	9,600	
				RAZEM	9,600
28		Uporządkowanie ruraru TV kablowej-DIALOG, VECTRA.	kpl.		
d.4		1*6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
29	KNR-W 4- d.4 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią drzwi lokatorskich. (3*1,00*2,00)*6	m ²		
			m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
30	KNR-W 4- d.4 01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 28,18*6	m ²		
			m ²	169,080	
				RAZEM	169,080