

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR AT-23 d.2 0207-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 33x33 cm R- 11, np. Miltoin Grafitt, Opoczno. 20,61*6	m ² m ²	RAZEM 123,660	123,660
18	KNR AT-23 d.2 0102-01	Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej cienkowarstwowej 2,20*6	m m	13,200 RAZEM	13,200
3		Schody.			
19	KNR AT-23 d.3 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża-schody (6,33+2,74)*6	m ² m ²	54,420 RAZEM	54,420
20	KNR-W 2- d.3 02 1510-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych- Ceresit Cerplast 9,07*6	m ² m ²	54,420 RAZEM	54,420
21	KNR AT-23 d.3 0301-04	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x30 cm, R 11, np. Milton Szary, Opoczno 6,33*6	m ² m ²	37,980 RAZEM	37,980
22	KNR AT-23 d.3 0303-02	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 30 cm 2,74*6	m ² m ²	16,440 RAZEM	16,440
4		Roboty różne.			
23	KNR 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 8,80*6	m m	52,800 RAZEM	52,800
24	KNR-W 4- d.4 01 1209-08 z.sz.2.3. z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - klatki schodowe - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 1,60*6	m ² m ²	9,600 RAZEM	9,600
25	KNR-W 4- d.4 01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 3,75*6	m ² m ²	22,500 RAZEM	22,500
26	d.4	Uporządkowanie ruraru TV kablowej-DIALOG, VECTRA. 1*6	kpl. kpl.	6,000 RAZEM	6,000
27	KNR-W 4- d.4 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i drzwi lokatorskich. (20,61+6,33)*6	m ² m ²	161,640 RAZEM	161,640
28	KNR-W 4- d.4 01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 26,94*6	m ² m ²	161,640 RAZEM	161,640
29	KNR-W 4- d.4 01 0821-08 analogia	Rozebranie okładziny ściennej-posadzka 2,77	m ² m ²	2,770 RAZEM	2,770
30	KNR-W 4- d.4 01 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km 2,77*0,015+0,50	m ³ m ³	0,542 RAZEM	0,542

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej do półpiętra w poziomie parteru: kl.nr 1 i 2.					
1		Ściany i sufity.			
1 d.1	KNR-W 4-01 1202-08 z.sz.2.3. analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - klatki schodowe- dotyczy Gramaplastu. Krotność R, M, S - 2 Krotność = 2 38,03*6	m ² m ²	 228,180	
				RAZEM	228,180
2 d.1	KNR-W 4-01 1202-08 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - klatki schodowe - dotyczy ściany. 30,88*6	m ² m ²	 185,280	
				RAZEM	185,280
3 d.1	KNR-W 4-01 1202-08 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - klatki schodowe - dotyczy sufity. 27,60*6	m ² m ²	 165,600	
				RAZEM	165,600
4 d.1	KNR-W 2-02 1510-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych- Ceresit Cerplast 38,03*6	m ² m ²	 228,180	
				RAZEM	228,180
5 d.1	KNR-W 2-02 1510-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych- ściany +sufit pod emul-sję (30,88+27,60)*6	m ² m ²	 350,880	
				RAZEM	350,880
6 d.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 30,88*6	m ² m ²	 185,280	
				RAZEM	185,280
7 d.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów pre-fabrykowanych i betonów wylewanych 27,60*6	m ² m ²	 165,600	
				RAZEM	165,600
8 d.1	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe - typ Śnieżka , biały mat. (30,88+27,60)*6	m ² m ²	 350,880	
				RAZEM	350,880
9 d.1	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa pod-łoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm - 15% po-wierzchni 38,03*6*0,15	m ² m ²	 34,227	
				RAZEM	34,227
10 d.1	KNR AT-22 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa pod-łoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm - 15% po-wierzchni. 38,03*6*0,15	m ² m ²	 34,227	
				RAZEM	34,227
11 d.1	KNR AT-22 0204-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 62,0*30,5 cm - typ Malena Grafit Tubądzin 38,03*6	m ² m ²	 228,180	
				RAZEM	228,180
12 d.1	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w za-prawie klejowej cienkowarstwowej 10*1,50*6+4*2,00*6	m m	 138,000	
				RAZEM	138,000
2		Posadzka.			
13 d.2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszcze-nie i zmycie podłoża 20,61*6	m ² m ²	 123,660	
				RAZEM	123,660
14 d.2	KNR AT-23 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mecha-niczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych 20,61*6	m ² m ²	 123,660	
				RAZEM	123,660
15 d.2	KNR AT-23 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów anhydrytowych (6,19+7,98+7,53)*6	m ² m ²	 130,200	
				RAZEM	130,200
16 d.2	KNR-W 2-02 1510-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych- Ceresit Cerplast 20,61*6	m ² m ²	 123,660	