

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Prace malarskie i inne klatek					
1		Wiatrołap I.			
1 KNR AT-26 d.1 0103-02 analogia		Zabezpieczenie drzwi folią (1,50*2,05)+(1,70*2,05)	m ² m ²	 6,560	
				RAZEM	6,560
2 KNR-W 4- d.1 01 1202-09 analogia		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² GRAMAPLAST 10,30*2,15	m ² m ²	 22,145	
				RAZEM	22,145
3 KNR-W 4- d.1 01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² SUFIT. (2,20*2,60)+(1,10*2,05)+(1,42*0,10)	m ² m ²	 8,117	
				RAZEM	8,117
4 KNR 0-17 d.1 2608-03		Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem Uni -grunt GRAMAPLAST+ SUFIT 22,145+8,117	m ² m ²	 30,262	
				RAZEM	30,262
5 KNR 2-02 d.1 0815-06		Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych SUFIT 8,117	m ² m ²	 8,117	
				RAZEM	8,117
6 KNR 0-17 d.1 2608-03		Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem Uni -grunt SUFIT POD EMELSIĘ 8,117	m ² m ²	 8,117	
				RAZEM	8,117
7 KNR-W 2- d.1 02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania SUFIT 8,117	m ² m ²	 8,117	
				RAZEM	8,117
8 KNR 0-17 d.1 2608-03		Gruntowanie powierzchni niechłonnych grunt żywiczny z piaskiem kwarcowym - GRAMAPLAST+cokolik 22,145+(7,00*0,1)	m ² m ²	 22,845	
				RAZEM	22,845
9 KNR AT-22 d.1 0204-07		Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm 22,845	m ² m ²	 22,845	
				RAZEM	22,845
10 KNR K-04 d.1 0104-01		Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem aluminiowym lub z siatką (4*2,15)+(4*2,20)+1,70	m m	 19,100	
				RAZEM	19,100
11 KNR 4-01 d.1 0804-08		Zerwanie cokolika z płytek z kamienia sztucznego. 7,00	m m	 7,000	
				RAZEM	7,000
12 NNRNKB d.1 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 8,117	m ² m ²	 8,117	
				RAZEM	8,117
13 KNR 2-02 d.1 1914-05		Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego -posadzka lastrykowa (2,20*2,60)+(1,10*2,05)+(1,42*0,10)	m ² m ²	 8,117	
				RAZEM	8,117
14 NNRNKB d.1 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomujące z włóknem szklanym grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 49,68	m ² m ²	 49,680	
				RAZEM	49,680
15 NNRNKB d.1 202 1130-03		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm z włóknem szklanym Krotność = 5 8,117	m ² m ²	 8,117	
				RAZEM	8,117
16 KNR 0-12II d.1 1118-09 z. sz. 5.3.e		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Płytki o grubości 30 mm. 8,117	m ² m ²	 8,117	
				RAZEM	8,117
17 KNR-W 2- d.1 02 1516-05		Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników rurowych	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1,80	m	1,800	
				RAZEM	1,800
18	KNR-W 2-d.1 02 1517-01	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych o śr. do 50 mm	m		
		2,30*2	m	4,600	
				RAZEM	4,600
19	KNR-W 4-d.1 01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie SZAFKI ELEKTR.	m ²		
		(0,80*0,60)+(0,80*0,80)	m ²	1,120	
				RAZEM	1,120
20	KNR 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		8,117	m ²	8,117	
				RAZEM	8,117
21	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km	m ³		
		(8,117*0,005)+(8,117*0,05)	m ³	0,446	
				RAZEM	0,446
22	d.1	Utylizacja gruzu.	m ³		
		0,446	m ³	0,446	
				RAZEM	0,446
23	d.1	Demontaż i ponowny montaż skrzynek pocztowych (33), gabloty informacyjnej (1) i kosza na ulotki (1).	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Okładziny z płytek ściennych i podłogowych.parteru			
24	KNR-W 4-d.2 01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		27,10*1,50+(2,50*2,05/2)-((1,50*4*0,90)+(1,70*1,50))	m ²	35,263	
				RAZEM	35,263
25	KNR-W 4-d.2 01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ŚCIANA+SUFIT+BIEG.	m ²		
		27,10*1,10+2,60*4,63+1,45*2,25+1,10*2,50+1,10*2,70	m ²	50,831	
				RAZEM	50,831
26	KNR-W 4-d.2 01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 POD PŁYTKI	m ²		
		35,263	m ²	35,263	
				RAZEM	35,263
27	KNR 0-17 d.2 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie podłoża uni -gruntem PO PŁYTKACH, ŚCIANA, SUFIT,BIEG	m ²		
		50,831+35,263	m ²	86,094	
				RAZEM	86,094
28	KNR-W 4-d.2 01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 PO PŁYTKACH.	m ²		
		35,263	m ²	35,263	
				RAZEM	35,263
29	KNR-W 4-d.2 01 0719-02	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych do 2 m2 w 1 miejscu	m ²		
		35,263	m ²	35,263	
				RAZEM	35,263
30	NNRNKB d.2 202 2809-05 analogia	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej , listwa wykańczająca	m		
		27,10+26,70	m	53,800	
				RAZEM	53,800
31	KNR AT-22 d.2 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m ²		
		35,263	m ²	35,263	
				RAZEM	35,263
32	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych SUFIT+BIEG	m ²		
		(2,60*4,63)+(1,45*2,25)+(1,10*2,50)+(1,10*2,70)	m ²	21,021	
				RAZEM	21,021
33	KNR-W 2-d.2 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych ŚCIANA	m ²		
		27,10*1,10	m ²	29,810	
				RAZEM	29,810

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 0-17 d.2 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem Uni -grunt ŚCIANY+ SUFIT +BIEGI POD EMELSJĘ 29,81+15,28+5,72	m ²		
			m ²	50,810	
				RAZEM	50,810
35	KNR-W 2- d.2 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ŚCIANY NAD PŁYTKAMI+SUFIT+BIEGI 50,81	m ²		
			m ²	50,810	
				RAZEM	50,810
36	KNR-W 4- d.2 01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - belka policzkowa kolor inny niż biel 2,70+2,70	m		
			m	5,400	
				RAZEM	5,400
37	KNR-W 4- d.2 01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm -BRUDNIK 2,70+2,70	m		
			m	5,400	
				RAZEM	5,400
38	KNR-W 4- d.2 01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm POCHWYT 2,40+2,54	m		
			m	4,940	
				RAZEM	4,940
39	KNR-W 4- d.2 01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 2,80*1,10	m ²		
			m ²	3,080	
				RAZEM	3,080
40	KNR-W 4- d.2 01 1209-08 z.sz.2.3. z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki schodowe - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0,90*2,05	m ²		
			m ²	1,845	
				RAZEM	1,845
41	KNR 2-02 d.2 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego -posadzka lastrykowa (2,16*1,25)+(1,70*0,20)+(1,07*0,15)+(2,95*4,63)	m ²		
			m ²	16,859	
				RAZEM	16,859
42	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomujące z włóknem szklanym grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 16,859	m ²		
			m ²	16,859	
				RAZEM	16,859
43	NNRNKB d.2 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm z włóknem szklanym POMNIEJSZENIE O 2 CM. Krotność = -2 16,859	m ²		
			m ²	16,859	
				RAZEM	16,859
44	KNR 0-12II d.2 1118-09 z. sz. 5.3.e	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Płytki o grubości 30 mm. 16,859	m ²		
			m ²	16,859	
				RAZEM	16,859
45	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość 6 km - tynk, płytki, lastrico. 40,65*0,020+35,263*0,025+16,859*0,05+50,831*0,005	m ³		
			m ³	2,792	
				RAZEM	2,792
46		Utylizacja gruzu. 2,792	m ³		
			m ³	2,792	
				RAZEM	2,792
3		Schody			
47	KNR 4-01 d.3 0354-18	Wykucie z muru stopni schodowych osadzonych na płycie 14	szt.		
			szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
48	KNR 2-02 d.3 0129-05	Obsadzenie prefabrykowanych stopni schodowych, na gotowej płycie 14	szt.		
			szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
49	KNR 0-12 d.3 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm - podstopnie 1,10*16	m		
			m	17,600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	17,600
50	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-	m ³		
d.3	0108-09	łość 6 km LASTRICC+OKŁADZINY SCHODÓW			
	0108-10	1,10*14*0,04	m ³	0,616	
				RAZEM	0,616
51		Utylizacja gruzu.	m ³		
d.3		0,616	m ³	0,616	
				RAZEM	0,616

