

REMONT DOJŚCIA Z ANDERSA DO SZ.SZ dz. 30-31 . PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont chodnika - Szarych Szeregów , działka 30/31					
1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		20,80+4,50+34,00+4,00+17,40+8,00+12,60+2,00+6,80	m	110,100	
				RAZEM	110,100
2	KNR 2-31 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²		
		8,70*2,00	m ²	17,400	
				RAZEM	17,400
3	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		(10,40*1,50)+(17,00*1,00)+(6,30*1,00)+(3,40*1,00)	m ²	42,300	
				RAZEM	42,300
4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		42,30+(8,70*1,50)	m ²	55,350	
				RAZEM	55,350
5	KNR 2-31 0101-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI - za każde dalsze 5 cm głębokości Pomniejszenie o 15 cm. - 1,50 m szerokość.	m ²		
		Krotność = -3	m ²	55,350	
		55,35		RAZEM	55,350
6	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		55,35	m ²	55,350	
				RAZEM	55,350
7	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		55,35	m ²	55,350	
				RAZEM	55,350
8	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		55,35	m ²	55,350	
				RAZEM	55,350
9	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		110,1*0,15*0,10	m ³	1,652	
				RAZEM	1,652
10	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV	m		
		110,10	m	110,100	
				RAZEM	110,100
11	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		110,10	m	110,100	
				RAZEM	110,100
12	KNR 2-31 23103-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		55,35	m ²	55,350	
				RAZEM	55,350
13	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 4 km	m ³		
		110,10*0,30*0,08+17,40*0,12+42,30*0,07	m ³	7,691	
				RAZEM	7,691
14		Utylizacja gruzu	m ³		
		7,691	m ³	7,691	
				RAZEM	7,691
15	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
		(20,80+34,00+17,40+12,60+6,80)*0,50	m ²	45,800	
				RAZEM	45,800
16	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm	m ²		
		45,80	m ²	45,800	
				RAZEM	45,800