

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont chodnika - Szarych Szeregów , działka 30/31					
1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		61,90*2	m	123,800	
				RAZEM	123,800
2	KNR 2-31 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²		
		61,90*2,20	m ²	136,180	
				RAZEM	136,180
3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		61,90*2,00	m ²	123,800	
				RAZEM	123,800
4	KNR 2-31 0101-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI - za każde dalsze 5 cm głębokości Pomniejszenie o 15 cm. - 1,50 m szerokość.	m ²		
		Krotność = -3			
		123,80	m ²	123,800	
				RAZEM	123,800
5	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		123,80	m ²	123,800	
				RAZEM	123,800
6	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		123,80	m ²	123,800	
				RAZEM	123,800
7	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		61,90*2*0,15*0,10	m ³	1,857	
				RAZEM	1,857
8	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		123,80	m ²	123,800	
				RAZEM	123,800
9	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		61,90*2	m	123,800	
				RAZEM	123,800
10	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		123,80	m	123,800	
				RAZEM	123,800
11	KNR 2-31 23103-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		123,80	m ²	123,800	
				RAZEM	123,800
12	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 4 km	m ³		
		136,18*0,15+61,9*2*0,08*0,30	m ³	23,398	
				RAZEM	23,398
13		Utylizacja gruzu	m ³		
		23,398	m ³	23,398	
				RAZEM	23,398
14	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
		61,90*2*0,50	m ²	61,900	
				RAZEM	61,900
15	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
		61,90	m ²	61,900	
				RAZEM	61,900